
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Projekt z Budżetu Partycypacyjnego nr 795 - Górka saneczkowa w Choszczówce

ADRES INWESTYCJI: Teren przy ul. Jabłoni Warszawa, dzielnica Białołęka

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

ADRES INWESTORA: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. architekt krajobrazu Katarzyna Fidura-Tratkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2019-05-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-01 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: obsługa geodezyjna inwestycji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	kalk. własna		Gospodarka drzewostanem: przesadzenie dębka, usunięcie samosiewów, usunięcie posuszu wraz z wywozem i utylizacją urobku	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	kalk. własna		Zakup z dostawą oraz transport na terenie gruntu z przewozem na odległość do 1 km	m3		
			250	m3	250,000	
					RAZEM	250,000
4	KNR 2-01 0203-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			250	m3	250,000	
					RAZEM	250,000
5	KNR 2-01 0235-05		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
			250	m3	250,000	
					RAZEM	250,000
6	KNR 2-21 0218-04		Zakup i rozścielenie ziemi żyznej z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2	m3		
			(250) * 0,1	m3	25,000	
					RAZEM	25,000
7	KNR 2-21 0402-05		Wykonanie lub regeneracja trawników siewem przy uprawie ręcznej z nawożeniem; mieszanki odporne na	m2		
			500	m2	500,000	
					RAZEM	500,000
8	kalk. własna		Zakup i montaż: lampa solarna	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
9	kalk. własna		Zakup i montaż: ławka	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
10	kalk. własna		Zakup i montaż: stojak rowerowy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
11	kalk. własna		Zakup i montaż: kosz na śmieci	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	kalk. własna		Zakup i montaż: tablica informacyjna wraz z oznakowaniem inwestycji zgodnie z wytycznymi Budżetu Partycypacyjnego	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
13	kalk. własna		Zakup i montaż: wyгородzenie terenu dowiązane do istniejącego ogrodzeń - panele systemowe z podmurówką	m		
			56	m	56,000	
					RAZEM	56,000
14	kalk. własna	ST-5.10	Zakup i montaż: furtka z samozamykaczem szer. min. 1 m	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNR 2-31 0102-05 0102-06		Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m2		
			42	m2	42,000	
					RAZEM	42,000
16	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wszystkie nawierzchnie)	m		
			32 + 7 + 8	m	47,000	
					RAZEM	47,000
17	KNR 9-11 0202-01		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
			42	m2	42,000	
					RAZEM	42,000
18	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			42	m2	42,000	
					RAZEM	42,000
19	KNR 2-31 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
			42	m2	42,000	
					RAZEM	42,000
20	kalk. własna		Ręczne przygotowanie terenu pod obsadzenie z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości średnio 20 cm	m2		
			55	m2	55,000	
					RAZEM	55,000
21	kalk. własna		Gospodarka drzewostanem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	kalk. własna		Przesadzenie drzewa nr inw. 6	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23	KNR 2-21 0312-06		Zakup i sadzenie drzew form piennych Pa2,2 w pojemnikach min. C10	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
24	KNR 2-21 0303-04		Zakup i sadzenie krzewów w pojemnikach min. C3/C5	szt.		
			16 + 35 + 76	szt.	127,000	
					RAZEM	127,000
25	KNR 2-21 0414-01		Zakup i sadzenie bylin (w pojemnikach min. P9/P11), traw (w pojemnikach min. C1,5)	szt.		
			27	szt.	27,000	
					RAZEM	27,000
26	kalk. własna		Ściółkowanie przekompostowaną korą - grubość warstwy 5 cm	m2		
			55	m2	55,000	
					RAZEM	55,000
27	KNR 2-21 0401-06	ST-5.11	Regeneracja lub założenie trawników siewem	m2		
			500	m2	500,000	
					RAZEM	500,000